

北江监狱办公区鱼塘东南角排水管改造  
造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字专用章)  
A110745000  
广西新侨咨询  
有限公司  
有效期至：2027年12月31日

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字专用章) 07  
广西新侨咨询有限公司  
有效期至：2025年12月31日

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040501004001	塑料管	1、HDPE双壁波纹管 2、DN400 SN4	m	5			
2	040501004002	塑料管	1、HDPE双壁波纹管 2、DN400 SN12.5	m	8.5			
3	040101002002	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方一二类土	m <sup>3</sup>	38.73			
4	040103001002	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	19.65			
5	040103001003	回填方	1、管(基)坑回填砂	m <sup>3</sup>	17.39			
6	040103002002	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距3km内	m <sup>3</sup>	16.14			
7	041001001002	拆除路面	1、拆除原有200厚混凝土地面 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距3km	m <sup>2</sup>	14.11			
8	041001001003	拆除路面	1、小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚6cm 2、自卸汽车运土方 运距3km内	m <sup>2</sup>	14.11			
9	041001003001	拆除基层	1、小型机械拆除各类底层 厚40cm 2、自卸汽车运土方 运距3km内	m <sup>2</sup>	14.11			
10	041001002001	拆除人行道	1、拆除人行道砖240*120*50 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距3km	m <sup>2</sup>	8.3			
11	041001001004	拆除路面	1、拆除原有200厚混凝土地面 2、装载机装松散石方 3、自卸汽车运石方 运距3km	m <sup>2</sup>	8.3			
12	041001003002	拆除基层	1、小型机械拆除各类底层 厚20cm 2、自卸汽车运土方 运距3km内	m <sup>2</sup>	8.3			
13	040204002001	人行道块料铺设	1、240X120X50厚透水砖, 颜色详平面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥 3、200厚C25透水混凝土 4、200厚级配碎石垫层 5、素土夯实	m <sup>2</sup>	8.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040203006001	沥青混凝土	1、60厚细粒沥青混凝土面层(AC-13) 2、乳化沥青封层 3、200厚C30现浇混凝土面层(设计弯拉强度4.5MPa)表面拉毛 4、200厚掺6%水泥稳定碎石垫层 5、200厚级配碎石垫层 6、素土夯实	m <sup>2</sup>	14.11			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式 中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1648.46		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目		9	
合 计					